

側溝道路横断部補修工法

作業手順

改修箇所のふた又は
グレーチングの撤去
蓋受部の清掃及び破
確認

アンカー孔位置決め
プレートの設置

ハンマードリルで
削孔 1mあたり片側
3箇所(1m当り6箇所)

位置決めプレート
撤去 削孔穴の清掃

樹脂系接着剤充填
削孔穴の1/2量充填

嵩上げ部材を設置
プレートにセット
固定し、アンカー
孔にアンカーを圧入

嵩上げ部材アンカ
ー接着剤硬化後
グレーチングをボ
ルト固定

グレーチングと側溝
の隙間にアスモルタ
ルを充填

